



- 1- esošais dobais dzelzsbetona panelis
- 2- smalkgraudaina betona izlīdzinošais slānis vai esošā remonta ar remontjāvu ar 2% kritumu ~35-50mm
- 3- tvaika izolācija
- 4- impregnēta koka brusa (50x200, l=1200mm, solis līdz 60 mm)
- 5- cinkots leņķa savienotājs 90x90x65x2.5, enkurnaglas kokam, enkurs betonam
- 6- siltumizolācija ROOFROCK 30E; 200mm
- 7- siltumizolācija ROOFROCK 50; 50mm
- 8- apakšklājs- SBS modificētā bitumena membrāna UNIFLEKS EPP
- 9- virsklājs- SBS modificētā bitumena membrāna UNIFLEKS EKP
- 10- cietā akmens vate, L150x150
- 15- cinkota skārda lāsenis
- 16- impregnēts koka dēlis 45x150
- 17- impregnētu dēļu apšuvums, t=25mm
- 18- cinkota skārda lāsenis
- 19- impregnētu dēļu apšuvums, t=25mm
- 20- cinkota skārda apdares elements

Izstrādātājs	Ervīns Ločmelis sertifikāta nr. 3-1756	
Objekts	Daļēja jumta atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai	
Adrese	Apes iela 6, Alūksne	
Rasējuma nosaukums	Mezgli KM2	AR-5
Daļas vad.	E.Ločmelis	M 1:10
Izstrādāja	E.Ločmelis	06.2022.